

Согласовано
 ТОХИДАНОВ А. А.
 2021г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
 (Локальный сметный расчет)
 на Ремонт помещений СШ с. Степное

Утверждено
 2021г.

Сметная стоимость: 2 629,450 тыс. сом.
 Монтажных работ: 173,018 тыс. сом.
 Нормативная трудоемкость: 4,350 тыс. чел.ч
 Сметная заработная плата: 532,360 тыс. сом.
 Всего по смете с НДС: 2 944,984 тыс. сом.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2016 по №: "Киргизская Республика".

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., сом			Общая стоимость, сом			Затр. труда рабочих, не зан. обслуж. машины	
			всего	экс. маш.	в т.ч. опл.	всего	оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл.	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Глобальные начисления: Н15 = 1,15, Н16 = 1,15
 Киргизская Республика

Раздел 1. Внутренняя отделка

ОКНА, ДВЕРИ

1.	Е46-04-012-03 Разборка деревянных заполнения проемов дверных и воротных, 100 м2 Всего с НР и СП	0.3014	11 408.33 11 408.33		3 438.47	3 438.47		104	31
2.	Е46-04-012-01 Разборка деревянных заполнения проемов оконных с подоконными досками, 100 м2 Всего с НР и СП	0.3366	20 699.90 20 699.90		6 967.59	6 967.59		189	63
3.	Е53-01-020-04 Кладка отдельных участков стен из кирпича внутренних, 100 м3 кладки Всего с НР и СП	0.0336	416 903.65 78 845.27		14 007.96	2 649.20		670	23
4.	Е10-01-034-04 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 односторончатых, 100 м2 проемов Всего с НР и СП	0.3366	456 909.53 20 257.96	1 691.43	153 795.75	6 818.83	569.34	161	54
					164 705.88				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5. E10-01-035-01 Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п.м Всего с НР и СП			0,192	18 950,25 2 577,21		3 638,44	494,82		21	4,1
6. С прайс-листа. Доски подоконные ПВХ, м			2	650,00		1 300,00				
7. E10-01-039-01 Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2, 100 м2 проемов Всего с НР и СП			0,177	19 441,50 13 916,94	942,85	3 441,14	2 463,30	166,88	104	18
8. С прайс-листа. Блоки дверные с рамочными полотнами однополюсные 800*2100мм (Основа каркас-сосны, Тип покрытия натуральный шпон+лак,наличники), м2			10,1	4 500,00		45 450,00				
9. С прайс-листа. Блоки дверные однополюсные 900*2100мм (Основа каркас-сосны, Тип покрытия натуральный шпон+лак,наличники), м2			7,6	4 200,00		31 920,00				
10. С прайс-листа. Скобяные изделия (ручка с замком, навесы), комплект			10	1 400,00		14 000,00				
11. E09-04-012-01 Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема Всего с НР и СП			4,6	613,57 348,70	80,55	2 822,42	1 604,02	370,53	2,4	11
12. С прайс-листа. Дверь металлическая однополунная размером 900х2050 мм, шт			1	8 800,00		8 800,00				
13. С прайс-листа. Дверь металлическая размером 1300х2050 мм, шт			1	12 505,00		12 505,00				
14. E61-01-007-01 Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных, 100 м2 отремонтированной поверхности Всего с НР и СП			0,49	67 987,93 49 611,25		33 314,08	24 309,51		383	188
15. E61-01-020-01 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов, 100 м2 отремонтированной поверхности Всего с НР и СП			0,1835	62 176,52 43 799,84		11 409,39	8 037,27		323	59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
СТЕНЫ										
26. Е46-02-009-02	Обивка штукатурки с поверхностями стен и потолков кирпичных, 100 м2		4.9	2 325.39		11 394.41		11 394.41	23	112
	Всего с НР и СП			2 325.39		29 511.53				
27. Е15-02-016-03	Отштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен, 100 м2 отштукатуренной поверхности		4.92	21 702.89		106 778.22		58 029.33	86	422
	Всего с НР и СП			11 794.58		189 179.87				
28. Е15-04-027-05	Шпателька стен 2 слоя, 100 м2 окрашиваемой поверхности		4.92	4 434.68		21 818.62		16 444.31	24	118
	Всего с НР и СП			3 342.34		45 169.54				
29. Е15-07-003-02	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т.д), 100 м2 обрабатываемой поверхности		4.92	1 486.40		7 313.08		2 422.85	3.7	18
	Всего с НР и СП			492.45		10 753.53				
30. Е15-04-005-07	Окраска поливинилхлоридными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности		3.345	13 719.15		45 885.75		32 501.87	69	230
	Всего с НР и СП			9 717.57		92 038.41				
ПОЛЫ										
31. Е57-01-001-03	Разборка оснований покрытия полов простильных полов, 100 м2 основания		3.74	1 777.16		6 646.58		6 646.58	17	65
	Всего с НР и СП			1 777.16		16 483.51				
32. Е57-01-001-02	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков, 100 м2 основания		3.74	781.59		2 923.15		2 923.15	7.2	29
	Всего с НР и СП			781.59		7 249.41				
33. Е51-01-003-01	Изменение уровня пола в здании подсыпкой грунта, 100 м3 грунта		2.11	48 310.79		101 935.76		101 915.76	474	1000
	Всего с НР и СП			48 301.31		224 234.67		20.00		
34. С прайс-листа.	Балласт гравийно-песчаный, м3		246.86	380.00		93 806.80				
	Объем: 198.86+48									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35. Т03-21-01-005	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии до 5 км, 1 т груза	419.66	65.50	65.50	27 487.73		27 487.73		
36. Е12-01-013-01	Утепление пола плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике: в один слой, 100 м2 утепленного покрытия Всего с НР и СП	3.26	45 468.31 2 556.54	137.40	148 226.69	8 334.32	447.92	21	69
37. Е06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки, 100 м3 бетона в деле Объем: 32.6+48 Всего с НР и СП	0.806	324 293.90 16 613.00	61.60	261 380.89	13 390.08	49.65	163	131
38. Е11-01-011-03	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки Объем: 326.0+48 Всего с НР и СП	3.74	10 022.00 4 142.30	0.01	37 482.28	15 492.20	0.04	41	152
39. Е11-01-036-04	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках, 100 м2 покрытия Всего с НР и СП	2.43	71 897.90 3 634.54	301.09	174 711.90	8 831.93	731.65	31	26
40. Е11-01-034-04	Устройство покрытий из досок ламинированных замковым способом, 100 м2 покрытия Всего с НР и СП	-0.83	134 786.77 3 518.86		190 167.78	-2 920.65		26	-21
41. Е11-01-039-01	Устройство плинтусов деревянных, 100 м плинтуса Всего с НР и СП	-2.17	10 042.37 930.42		-21 791.94	-2 019.01		7.7	-17
42. Е11-01-047-01	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40x40 см, 100 м2 покрытия Всего с НР и СП	0.83	161 112.67 38 978.97	4.75 0.01	133 723.52	32 352.55	3.94 0.01	310	258
43. Е11-01-039-04	Устройство плинтусов из плиток керамических, 100 м плинтуса Всего с НР и СП	0.65	15 885.63 3 289.37	28.43	10 325.66	2 138.09	18.48	24	15
44. Е11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих, 100 м плинтуса Всего с НР и СП	1.7	13 104.42 888.82	37.93	22 277.51	1 510.99	64.48	6.7	11

Раздел 2. Электромонтажные работы

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45. Ц08-02-390-02 Короба пластмассовые шириной до 63 мм, 100 м Всего с НР и СТ		3.76	2 723.08 2 563.20	-0.01	10 238.78	9 637.63	-0.04	18	69
46. С прайк-листа. Кабель-канал 20*15 мм с крышкой, 100 м		3.76	3 150.00		11 844.00				
47. Ц08-02-402-01 Кабель по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок двух- четырёхжильный в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм ² , 100 м Всего с НР и СТ		3.76	2 301.07 2 102.25		8 652.02	7 904.46		15	58
48. С27-0602-0029 Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 3 и сечением 2.5 мм ² , 1000 м		0.38352	43 226.94		21 299.16	16 578.40			
49. Ц08-03-591-01 Выключатель одноклавишный неуглоленного типа при открытой проводке, 100 шт. Всего с НР и СТ		0.11	9 879.12 5 738.99	-0.01	1 086.71	631.29		40	4.3
50. С25-3201-0001 Выключатель одноклавишный, 10 шт.		1.1	272.76		2 096.78	300.04			
51. Ц08-03-594-16 Светильник с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 2, 100 шт. Всего с НР и СТ		0.21	17 733.89 17 289.63	-0.01	3 724.12	3 630.82		119	25
52. С прайк-листа. Светильник Светильник SE-СП0-05-040-0489-20X 36w, шт.		21	420.00		9 533.43	8 820.00			
53. Ц08-03-591-08 Розетка штепсельная неуглоленного типа при открытой проводке, 100 шт. Всего с НР и СТ		0.16	10 370.51 6 276.57		1 659.28	1 004.25		43	6.9
54. С25-3205-0002 Розетка двухгнездная, 100 шт.		0.16	2 815.80		3 266.08	450.53			
55. Ц08-02-420-01 Коробка ответвительная к распределительному шиннопроводу с предохранителем или разветвителем, или автоматом, или указателем напряжения, 100 шт. Всего с НР и СТ		0.11	32 711.24 32 152.07		3 598.24	3 536.73		234	26

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56. С25-1502-0001 Коробка разветвительная У-196, 10 шт.	1.1		188.91		207.80				
57. Ц08-03-526-02 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 50, шт. Всего с НР и СП	11		459.86 323.36		5 058.46	3 556.96		2.3	26
58. С прайс-листа. Выключатель автоматический 32 А, шт.	11		150.00		1 650.00				
59. Ц08-03-526-02 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 100, шт. Всего с НР и СП	1		459.86 323.36		459.86	323.36		2.3	2.3
60. С прайс-листа. Выключатель автоматический 100 А, шт.	1		250.00		250.00				
61. Ц08-02-472-02 Заземлитель горизонтальный из стали полусовой сечением 160 мм ² , 100 м Всего с НР и СП	0.35		10 188.90 2 280.88	122.00	3 566.12	798.31	42.70	12	5.8
Раздел 3. Канализация									
62. Е65-03-001-01 Разборка коробов, 100 м ² поверхности коробов Всего с НР и СП	0.072		7 670.05 7 670.05		552.24	552.24		64	4.6
63. Е23-01-030-01 Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм, 100 м Трубопроводов Всего с НР и СП	0.11		4 787.13 4 744.49	42.64	526.58	521.89	4.69	35	3.8
64. С16-2302-0001* Трубы безнапорные полиэтиленовые Ф 100мм, м Объем: (0.11)*101.0	11.11		180.00		1 533.83	1 999.80			
65. Е22-03-002-01 Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов, 10 фасонных частей Всего с НР и СП	0.8		1 891.07 631.15		1 512.86	504.92		4.8	3.8
66. Е16-04-001-01 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм, 100 м трубопровода Всего с НР и СП	0.07		47 308.57 9 333.49		3 311.60	653.34		64	4.5
					4 526.81				7

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
67. Е22-03-002-01 Установка полипропиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов, 10 фасонных частей Всего с НР и СП		0.5	1 891.07 631.15		945.54	315.58		4.8	2.4
68. Е46-03-009-07 Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 38 см, 100 шт. Всего с НР и СП		0.02	9 982.63 9 982.62	0.01	199.65	199.65		7.5	1.5
69. Е46-03-017-02 Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытых железобетонных площадью до 0,2 м2, м3 заделки Всего с НР и СП		0.1	11 596.98 4 903.24		1 159.69	490.32		4.5	4.5
70. Е16-07-004-01 Врезки в действующие сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм, врезка Всего с НР и СП	3		1 173.92 857.45		3 521.76	2 572.35		7.1	2.1
Раздел 4. Козырек 1200х2300 мм (исключить)									
71. Ц38-01-003-01 Изготовление решетчатых конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), т конструкции Всего с НР и СП		-0.258	15 227.06 12 862.53	277.26	-3 928.58	-3 318.53	-71.53	9.1	-2.3
72. С прайс-листа. Сталь тр кв 40*40*3мм, 40*20*3мм с элементамиковки, т		-0.258	82 000.00		-21 156.00				
73. Е09-03-014-01 Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м, т конструкции Всего с НР и СП		-0.258	10 501.72 7 945.97	102.37 22.67	-2 709.44	-2 050.06	-26.41 -5.85	6.3 0.1	-1.6
74. Е09-04-002-01 Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м, 100 м2 покрытия Всего с НР и СП		-0.0285	4 457.72 4 457.69	0.01 0.01	-127.04	-127.04		3.6	-1
75. С прайс-листа. Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, м2	-3		480.00		-1 440.00				
Раздел 5. Отопление									
76. Е46-03-009-04 Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 38 см, 100 шт. Всего с НР и СП		0.11	8 971.02 8 971.01	0.01	986.81	986.81		6.7	2.4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77. Е46-03-017-01	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м ² , м3 заделки	0,1	10 110,15 6 056,05		1 011,02	605,61			5,5
Всего с НР и СИ									
78. Ц08-02-390-01	Короба пластмассовые шириной до 40 мм, 100 м	1,2	2 424,33 2 270,50	-0,01	2 909,20 7 268,56	2 724,60	-0,01	16	20
Всего с НР и СИ									
79. С прайс-листа.	Кабель-канал (короб) "Legrand" 40x20 мм, 100 м	1,2	2 200,00		2 640,00				
80. Ц08-02-147-13	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля, кг, до 6, 100 м кабеля	1,2	5 404,84 5 243,95	0,01	6 485,81	6 292,74	0,01	37	45
Всего с НР и СИ									
81. С прайс-листа.	Кабели с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с числом жил - 4 и сечением 6 мм ² , 1000 м	0,1224	125 000,00		15 300,00				
82. Ц08-03-602-02	Монтаж электрофарфорового конвектора (прим.), шт.	11	353,28 347,24		3 886,08 9 997,51	3 819,64		2,4	26
Всего с НР и СИ									
83. С прайс-листа.	Электроконвектор РТЦ 40В 1,0 кВт с спортивной решеткой, шт.	11	15 000,00		165 000,00				
84. Ц08-02-420-01	Коробка ответвительная к распределительному щитопроводу с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения, 100 шт.	0,15	32 711,24 32 152,07		4 906,69	4 822,81		2,4	35
Всего с НР и СИ									
85. С25-1502-0003	Коробка разветвительная УК-2, шт.	15	15,68		235,20				
86. Ц08-03-599-07	Монтаж щита управления ,20 кВт ВУЩ, шт.	1	872,20 797,65	-0,01	872,20 2 148,44	797,65	-0,01	5,5	5,5
Всего с НР и СИ									
87. С прайс-листа.	Щит управления ,20кВт ВУЩ, шт.	1	12 000,00		12 000,00				
88. Ц08-03-573-04	Щкаф (пульта) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 600x600x350, шт.	1	369,45 344,34	0,01	369,45	344,34	0,01	2,4	2,4
Всего с НР и СИ									

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
89. С25-4302-0001 Яшкили силовые серии ЯБЛВ типа ЯБЛВ-1 на 100А, шт.		1	3 450,81		3 450,81				
90. Ц08-03-526-02 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 100, шт. Всего с НР и СТ		15	459,86 323,36		6 897,90	4 850,40		2,3	35
91. С праис-листа. Выключатель автоматический 50 А, шт.		15	150,00		2 250,00				
92. С праис-листа. Выключатель автоматический 100 А, шт.		1	1 250,00		1 250,00				
93. Ц08-03-574-03 Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установочных на устройствах, сечение, мм2, до 35, 100 жил Всего с НР и СТ		0,45	7 394,29 5 637,29	89,63 3,77	3 327,43	2 536,78	40,33 1,70	39	17
ИТОГО ПО СМЕТЕ					7 389,00				
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					1 866 532,36	532 363,64	29 920,54		4350
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЧЕНКАХ -					84 992,55	53 894,24	-4,13 11,45 1,71		386
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 93; %=66 - по стр. 71)					21 222,78				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 93; %=40 - по стр. 71)					35 861,99				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					1 73 018,07	475 264,55	2 077,24		3940
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 746 680,54		0,01		
МАТЕРИАЛОВ -					-6 983,34				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 1, 2, 26, 68, 69, 76, 77; %=86 - по стр. 3; %=106 - по стр. 4, 5, 7; %=79 - по стр. 14, 15, 20, 21; %=95 - по стр. 16, 17, 22, 24, 25, 27-30, 37; %=108 - по стр. 18, 36; %=80 - по стр. 31, 32; %=75 - по стр. 33; %=111 - по стр. 38-44; %=117 - по стр. 63, 65, 67)					242 072,07				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 2, 26, 68, 69, 76, 77; %=70 - по стр. 3; %=54 - по стр. 4, 5, 7; %=50 - по стр. 14, 15, 20, 21; %=47 - по стр. 16, 17, 22, 24, 25, 27-30; %=55 - по стр. 18, 36, 37; %=68 - по стр. 31, 32; %=45 - по стр. 33; %=64 - по стр. 38-44; %=76 - по стр. 63, 65, 67)					2 415 773,45				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -									

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					-14.06	-573.08	344.12		-5
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 11, 73, 74)					-468.93				
· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 11, 73, 74)					-416.84				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ					-899.83				
· СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -						3 777.93			30
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 62; %=115 - по стр. 66, 70)					7 385.60				
· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 62; %=71 - по стр. 66, 70)					4 118.20				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					2 566.36				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					14 070.16		27 487.73		
· ВСЕГО ПО СМЕТЕ					27 487.73		27 487.73		
справочно					2 629 449.58				
Материалы					1 304 248.18				
Зарплата основных рабочих					532 363.64				
Стоимость эксплуатации машин					29 920.54				
Зарплата механизаторов					-4.13				
Накладные расходы					482 833.64				
Сметная прибыль					280 083.58				
Итого СМР					2 629 449.58				
НДС					315 533.95				
ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС					2 944 983.53				

12


Составил: Сметчик ООО «ЛЮИ»

Кравцова М. А.
(должность, подпись, Ф.И.О.)

11

10

Согласовано
 ТУХ НОД ЗОП
 АСТУ РАХМАДНОЕ



Утверждаю

2021г.

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

к Локальной смете № 1
 на Ремонт помещений СШ с. Степное

Составлена в базисных ценах на 01.01.2016 по №: "Киргизская Республика".

№ пп	Код ресурса	Наименование	Единица измерения Кол-во механизмов	Количество единиц по проектным данным	Сметная стоимость в базисных ценах (сом)	
					на ед. изм.	общая

1	3000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	111,818	88,61	9 908,19
2	3000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	93,9114	88,61	8 321,49
3	3000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	1000,14	88,61	88 622,41
4	3000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	131,40218	88,61	11 643,55
5	3000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	152,031	88,61	13 471,47
6	3000-1002-4	Рабочие-строители среднего разряда 2,4	чел.-ч	104,763038	95,47	10 001,73
7	3000-1002-7	Рабочие-строители среднего разряда 2,7	чел.-ч	76,3263	100,62	7 679,95
8	3000-1002-8	Рабочие-строители среднего разряда 2,8	чел.-ч	22,512	102,33	2 303,65
9	3000-1002-9	Рабочие-строители среднего разряда 2,9	чел.-ч	4,6152	104,05	480,21
10	3000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	4,06848	105,76	430,28
11	3000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	68,7016	105,76	7 265,88
12	3000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	-16,6005	105,76	-1 755,67
13	3000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	21,15	105,76	2 236,82
14	3000-1003-1	Рабочие-строители среднего разряда 3,1	чел.-ч	65,6838	107,48	7 059,69
15	3000-1003-2	Рабочие-строители среднего разряда 3,2	чел.-ч	54,303678	109,19	5 929,42
16	3000-1003-2	Рабочие-строители среднего разряда 3,2	чел.-ч	257,6486	109,19	28 132,65
17	3000-1003-2	Рабочие-строители среднего разряда 3,2	чел.-ч	-17,33799	109,19	-1 893,14
18	3000-1003-4	Рабочие-строители среднего разряда 3,4	чел.-ч	584,9144	112,62	65 873,06
19	3000-1003-5	Рабочие-строители среднего разряда 3,5	чел.-ч	28,89315	112,62	3 253,95
20	3000-1003-5	Рабочие-строители среднего разряда 3,5	чел.-ч	6,24	114,34	713,48
21	3000-1003-6	Рабочие-строители среднего разряда 3,6	чел.-ч	18,45756	116,05	2 142,00
22	3000-1003-6	Рабочие-строители среднего разряда 3,6	чел.-ч	26,7894	116,05	3 108,91
23	3000-1003-6	Рабочие-строители среднего разряда 3,6	чел.-ч	11,322	116,05	1 313,92
24	3000-1003-6	Рабочие-строители среднего разряда 3,6	чел.-ч	8,8902	116,05	1 031,71
25	3000-1003-7	Рабочие-строители среднего разряда 3,7	чел.-ч	59,3439	117,77	6 986,93
26	3000-1003-8	Рабочие-строители среднего разряда 3,8	чел.-ч	422,3328	119,48	50 460,32
27	3000-1003-8	Рабочие-строители среднего разряда 3,8	чел.-ч	-21,2563	119,48	-2 539,70
28	3000-1003-8	Рабочие-строители среднего разряда 3,8	чел.-ч	3,7983	119,48	453,82
29	3000-1003-9	Рабочие-строители среднего разряда 3,9	чел.-ч	211,35213	121,20	25 615,88
30	3000-1003-9	Рабочие-строители среднего разряда 3,9	чел.-ч	15,34	121,20	1 859,21

32	3000-1004-2	Рабочие-строители среднего разряда 4,2	чел.-ч	439,210887	122,91	53 983,41
33	3000-1004-2	Рабочие-строители среднего разряда 4,2	чел.-ч	11,04	126,34	1 394,79
34	3000-2003-8	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2	чел.-ч	4,4968	126,34	568,13
35	3000-2003-9	Рабочий монтажник среднего разряда 3,9	чел.-ч	124,178	119,48	14 836,79
36	3000-2004-0	Рабочий монтажник среднего разряда 4,0	чел.-ч	151,3344	121,20	18 341,73
37	3000-2004-0	Рабочий монтажник среднего разряда 4,0	чел.-ч	-23,478	122,91	-2 885,68
38	3000-2004-2	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2	чел.-ч	44,52	122,91	5 471,95
			чел.-ч	87,857	126,34	11 099,85
		Итого по разделу		4350,7135		462 925,04

Затраты труда машинистов						
39	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	-0,02196	163,93	-3,60

Машинный и неагрегатный

40	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	Маш.-ч	1,553892	473,79	736,22
41	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	(1)		146,29	227,32
			Маш.-ч	0,782	473,79	370,50
42	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	(1)		146,29	114,40
			Маш.-ч	0,94576	473,79	448,09
43	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	(1)		146,29	138,36
			Маш.-ч	0,0422	473,79	19,99
44	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	(1)		146,29	6,17
			Маш.-ч	0,10478	473,79	49,64
45	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	(1)		146,29	15,33
			Маш.-ч	1,2647	473,79	599,20
46	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	(1)		146,29	185,01
			Маш.-ч	0,0099	473,79	4,69
47	X40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	(1)		146,29	1,45
			Маш.-ч	0,086	554,52	47,69
48	X40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	(1)		146,29	12,58
			Маш.-ч	-0,129	554,52	-71,53
49	X33-0241	Дрези электрические	(1)		146,29	-18,87
			Маш.-ч	2,261	4,70	10,63
50	X02-0075	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	(1)		828,40	-25,65
			Маш.-ч	-0,03096	164,21	-5,08
51	X02-0082	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	(1)		1385,84	12,47
			Маш.-ч	0,009	164,21	1,48
52	X34-0140	Машин для сварки линиолена	(1)		13,90	1,79,02
53	T03-21-01-005	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км	1 т груза	419,66	65,50	27 487,73
54	X35-0220	Прессы гидравлические с электроприводом	Маш.-ч	6,435	3,52	22,65
55	X13-0900	Шуруверты	Маш.-ч	3,417	8,69	29,69
		Итого по разделу				29 921,03

Материальные ресурсы

56	С03-0102-0001	Арматура горячекатаная класса А-I, А-II, А-III для монолитных железобетонных конструкций	т	0,005	31 720,34	158,60
57	С Пракс-листа. Балласт гравийно-песчаный		м3	246,86	380,00	93 806,80

58	C03-0206-0025	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 12,5 (М150)	М3	7,6296	2 882,20	21 990,03
59	C03-0206-0043	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 15 (М200)	М3	0,208	3 577,87	744,20
60	C03-0206-0038	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 3,5 (М50)	М3	82,212	2 882,15	236 947,32
61	C25-1901-0002	Бирки маркировочные	100 шт.	0,54	996,05	537,87
62	C25-1901-0020	Бирки-оксидеватели	100 шт.	0,459	440,36	202,13
63	C01-0305-0005	Битум нефтяной строительный кровельный марок БНК-45/190, БНК-45/180	Т	0,0815	34 623,22	2 821,79
64	С прайс-листа.	Блоки дверные однополочные 900*2100мм (Основы каркас-сосны, Тип покрытия натуральный шпон+лак, наливники)	М2	7,6	4 200,00	31 920,00
65	С прайс-листа.	Блоки дверные с рамочными полотнами однополочные 800*2100мм (Основы каркас-сосны, Тип покрытия натуральный шпон+лак, наливники)	М2	10,1	4 500,00	45 450,00
66	C13-0103-0001	Блоки оконные пластиковые	М2	33,66	4 116,70	138 568,12
67	C01-0409-0001	Болт строительный с гайками и шайбами	Т	-0,005418	113 965,89	-617,47
68	C01-0409-0002	Болт строительный с гайками и шайбами	кг	2,913	113,91	331,82
69	C01-1503-0001	Вагелин технический	кг	0,0675	128,06	8,64
70	C01-2204-0001	Ветошь	кг	7,26	9,71	70,49
71	C01-0505-0003	Винты самонарезающие остроконечные длиной 35 мм	100 шт.	4,471	19,38	86,65
72	C01-0601-0001	Вода	М3	0,0726	16,16	1,17
73	С прайс-листа.	Выключатель автоматический 100 А	шт.	1	250,00	250,00
74	С прайс-листа.	Выключатель автоматический 100 А	шт.	1	1 250,00	1 250,00
75	С прайс-листа.	Выключатель автоматический 32 А	шт.	11	150,00	1 650,00
76	С прайс-листа.	Выключатель автоматический 50 А	шт.	15	150,00	2 250,00
77	C25-3201-0001	Выключатель одноклавишный	10 шт.	1,1	272,76	300,04
78	C01-1110-0002	Гвозди строительные	Т	0,00073101	53 875,97	39,38
79	C01-1111-0001	Гвозди строительные с плоской головкой 1,6х50 мм	Т	0,0005904	66 455,27	39,24
80	C01-1111-0003	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм	Т	-0,000651	66 437,69	-43,25
81	C01-1113-0005	Гвозди толстые круглые 3,0х40 мм	Т	0,0000504	65 559,02	3,30
82	C01-1307-0001	Герметик пенаопилуретановый (пена монтажная) типа Макрофлекс, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	36,4488	224,40	8 179,11
83	C01-2301-0002	Гипсовое вкрутке, марка ГЗ	Т	0,032352	9 306,66	301,09
84	C01-1702-0005	Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	100,188	71,31	7 144,41
85	C01-1704-0005	Грунтовка глифалева ГФ-021 красно-коричневая	Т	-0,00007998	84 094,96	-6,73
86	С прайс-листа.	Дверь металлическая однополочная размером 1300х2050 мм	шт	1	12 505,00	12 505,00
87	С прайс-листа.	Дверь металлическая однополочная размером 900х2050 мм	шт	1	8 800,00	8 800,00
88	C03-0103-0045	Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстия поставляемые отдельно	Т	0,0138	32 517,65	448,74
89	С прайс-листа.	Доски подоконные ПВХ	М	2	650,00	1 300,00
90	C01-6305-0094	Доски хвойных пород обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта	М3	0,009	11 706,96	105,36
91	C01-1905-0002	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	16,02216	53,86	862,95
92	C01-1909-0001	Дюбели распорные	100 шт.	0,3164	591,47	187,14
93	C01-1910-0002	Дюбели распорные полиамидные 6х30 мм	10 шт.	0,4471	8,60	3,85
94	C01-1910-0003	Дюбели распорные полиамидные 6х40 мм	10 шт.	1,368	9,68	13,24
95	C01-3903-0001	Ерши металлические строительные	кг	6,6375	100,58	667,60
96	C13-0106-0001	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм	100 шт.	0,136	577,97	78,60
97	C13-0106-0020	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм	100 шт.	0,136	577,97	78,60
98	C01-7102-0020	Защитка "Старатели" (разной цветности)	Т	0,01079	76 204,16	822,24
99	С прайс-листа.	Электроконнектор РТЦ 40В 1,0 кВт с спортивной решеткой	шт.	11	15 000,00	165 000,00
100	С прайс-листа.	Кабели с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с числом жил - 4 и сечением 6 мм ²	1000 м	0,1224	125 000,00	15 300,00
101	C27-0602-0029	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм ²	1000 м	0,38352	43 226,94	16 578,40
102	С прайс-листа.	Кабель-канал (короб) "Legrand" 40х20 мм	100 м	1,2	2 200,00	2 640,00
103	С прайс-листа.	Кабель-канал 20*15 мм с крышкой	100 м	3,76	3 150,00	11 844,00

104	С10-0105-0001	Катанка горючекатанная в котках диаметром 6.3-6.5 мм	Т	0.0019	32 280.01		61.33
105	С01-1504-0001	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	Т	0.18908	16 833.72		3 182.92
106	С01-3306-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	1.344	7 473.67		10 044.61
107	С01-0909-0001	Кислород технический газообразный	М3	-0.6708	67.93		-45.57
108	С01-3503-0004	Клей плиточный «Юнис Гранит»	кг	996	10.31		10 268.76
109	С13-0105-0001	Клинья пластиковые	шт.	422.88	4.59		1 941.02
110	С25-2502-0001	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.1427	136.31		19.45
111	С16-1002-0002	Кольца резиновые уплотнительные (нажжеты) для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм (ТУ 38.105895-75)	кг	0.105	226.25		23.76
112	С06-0408-0001	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т	Т	0.054	55 475.77		2 995.69
113	С25-1502-0001	Коробка разветвительная У-196	10 шт.	1.1	188.91		207.80
114	С25-1502-0003	Коробка разветвительная УК-2	шт.	15	15.68		235.20
115	С01-3811-0026	Краска водоразбавляемая ВЭАК-1180	Т	0.41460345	39 472.62		16 365.48
116	С21-1009-0002	Крепления для трубопроводов: Кронштейны, планки, хомуты	кг	0.98	87.12		85.38
117	С01-4002-0003	Лак битумный БТ-123	Т	0.001295	65 927.17		85.38
118	С01-4005-0001	Лак канцелярский КФ-965	Т	0.000135	387 087.01		52.26
119	С01-4101-0001	Лента К226	100 м	0.0675	694.90		46.91
120	С01-4106-0002	Лента изоляционная липкая на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.9895	341.85		338.26
121	С01-4115-0001	Лента полимерная (фторопластовая) для сварки линголеума	100 м	1.6524	200.52		331.34
122	С01-4307-0001	Линголеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ	М2	247.86	664.96		164 816.99
123	С01-0202-0003	Мастика битумная кровельная горячая	Т	0.65326	108 715.89		71 237.17
124	С16-1003-0001	Муфта надрезанная, диаметром 50 мм	шт.	3	92.10		276.30
125	С01-7221-0005	Нитки швейные	кг	0.0135	711.82		9.61
126	С01-7224-0001	Папка пропитанная	кг	0.00126	60.07		0.08
127	С01-1311-0002	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	0.46	790.36		363.57
128	С16-4408-0008	Переход диаметром 90x75 мм	10 шт.	1.3	1 259.92		1 637.90
129	С13-0106-0060	Плинтус потолочный (молдинг)	М	-182	38.37		-6 983.34
130	С13-0106-0040	Плинтуса для полов пластиковые, 19x48 мм	М	171.7	112.85		19 376.35
131	С12-0511-0004	Плинтуса из древесины тип ПП-2, размером 19x54 мм	М	-219.17	90.02		-19 729.68
132	С01-3211-0001	Плитки керамические плиточные прямые	М	65.65	117.05		7 684.33
133	С01-3209-0004	Плитки керамогранитные многоцветные неполированные, размером 400x400x9 мм	М2	84.66	1 064.83		90 148.51
134	С01-3622-0024	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	М3	13.4312	4 631.20		62 202.57
135	С01-2506-0001	Подложка под паркет и ламинат "Порилекс НПС", толщина 2 мм	10 М2	-8.715	324.51		-2 828.10
136	С12-1010-0001	Подорозетники деревянные	100 шт.	0.2781	3 246.48		902.85
137	С12-0512-0001	Покрываете напольное ламинарованное марки "Клопостат", 31 класс износостойкости, толщина 7 мм	М2	-85.075	1 247.42		-106 124.26
138	С25-2504-0040	Полоски и пряжки для крепления проводов	100 шт.	1.128	349.49		394.22
139	С10-0105-0036	Проволока светлая диаметром 1.1 мм	Т	0.0001	52 903.34		5.29
140	С01-0910-0002	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	-0.129	49.93		-6.44
141	С03-0405-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	М3	0.79296	1 657.27		1 314.15
142	С03-0406-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	М3	0.104	4 661.10		484.75
143	С03-0408-0001	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2:0	М3	0.018585	4 176.55		77.62
144	С03-0408-0002	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2:5	М3	5.48496	4 176.45		22 907.66
145	С03-0410-0001	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	М3	12.1638	4 176.52		50 802.35
146	С12-1013-0001	Рейки деревянные	М3	0.0083	15 364.04		127.52
147	С01-7231-0001	Резожа	М2	201.5	54.56		10 993.84
148	С25-3205-0002	Розетка двухполюсная	100 шт.	0.16	2 815.80		450.53
149	С прайс-листа.	Светильник Светильник СЕ-СП0-05-040-0489-20X 36w	шт.	21	420.00		8 820.00
150	С09-0317-0038	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия	М2	27.2568	367.22		10 009.24
151	С прайс-листа.	Скобяные изделия (ручка с замком, навес)	комплект	10	1 400.00		14 000.00
152	С13-0106-0080	Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм	100 шт.	0.68	1 174.28		798.31

153	С прайс-листа.	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,5 мм	М2	3,6	350,00	1 260,00
154	С прайс-листа.	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,5 мм с полимерным покрытием	М2	-3	480,00	-1 440,00
155	С10-0210-0024	Сталь полусовая кипичная 40x4 мм	Т	0,0455	57 175,50	2 601,49
156	С прайс-листа.	Сталь тр.м 40*40*3мм, 40*20*3мм с элементом ковки	Т	-0,258	82 000,00	-21 156,00
157	С16-1004-0001	Тройник кованый под 60 градуса, диаметром 50x50 мм	шт.	3	203,64	610,92
158	С16-2301-0002	Трубопроводный канализационный из полипропиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 50 мм	м	6,986	364,89	2 549,12
159	С16-2302-0001 *	Трубы безнапорные полипропиленовые Ф 100мм	м	11,11	180,00	1 999,80
160	С13-0106-0100	Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм	100 шт.	0,119	1 174,28	139,74
161	С13-0106-0101	Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм	100 шт.	0,119	1 174,28	139,74
162	С01-0014-0002	Цемент расширяющийся гипсоглиноземистый	Т	0,0036	17 254,43	62,12
163	С01-0109-0001	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	М2	0,00321762	137,42	0,44
164	С01-2248-0002	Шпатлевка бумажная	кг	0,027	43,66	1,18
165	С01-0903-0061	Шпатлевка клеевая	Т	0,51385585	19 174,73	9 853,05
166	С01-0903-0062	Шпатлевка масляно-клеевая	Т	0,474183	18 833,68	8 930,61
167	С01-9203-0001	Шурупы с полукруглой головкой 2,5x20 мм	Т	0,0000176	136 440,01	2,40
168	С01-9203-0005	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	Т	0,005737	112 412,69	644,91
169	С прайс-листа.	Щит управления 20кВт ВУШ	шт.	1	12 000,00	12 000,00
170	С01-5005-0024	Электроды диаметром 4 мм Э42	Т	0,00034648	77 301,94	26,78
171	С01-5005-0026	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0,415	77,34	32,10
172	С01-5005-0036	Электроды диаметром 5 мм Э42	Т	-0,005547	77 301,94	-428,79
173	С25-4302-0001	Шпильки стальные серии ЯВПВ типа ЯВПВ-1 на 100А	шт.	1	3 450,81	3 450,81
174	(С999-9950)	Стоимость вспомогательных нормируемых материалов, ресурсов от зарплаты основных рабочих				937,23
Итого по разделу					1 304 248,19	

Составил: Сметчик ОСОО «ЛОИ»



Кравцова М. А.
(должность, подпись, Ф.И.О)